Низкая стоимость и высокие темпы строительства обеспечивает комплект универсальных строительных машин, разработанных компанией MIC Industries и соответствующих высочайшим техническим требованиям.

Все узлы и детали сооружений изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Материалы и оборудование доставляются на строящийся объект автотранспортом.



Технология строительства

Фундамент - буронабивные сваи диаметром 350 мм, с шагом 3 м и глубиной 2 м, армированные пространственным каркасом; выносная опора (уголок 63), опорный уголок (75), бетонный ростверк 300 х 400 мм.

Металл оцинкованный (ГОСТ 14918-80) толщина металла - расчетная величина, которая зависит от щирины и высоты сооружения, а так же от снеговых и ветровых нагрузок. Объекты по ширине более 20 м и высоте 7 м возводятся только из металла толщиной от 1,2 мм.

Соединение арок осуществляется завальцовочной машиной, без приминения сварных швов, чем достигается высоткая гермитичность конструкции.

Ворота монтируются как с торцевых, так и с боковых сторон здания.

Конструкция является самонесущей, без применения ферм и балок перекрытия.

Утепление внутренней поверхности ангара, методом нанесения пенополиуретана, а также трехслойной системы изоляции сэндвич (овощехранилища, производственные цеха, животноводческие комплексы).

Используемая нами технология MIC Industries обеспечивает полную герметичность швов арочных соединений!